Oceanbase Contract FR 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 71665

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Installatie instructie

- Laat het ondertapijt, net als het te installeren tapijt, minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De ideale luchtvochtigheid voor een tapijtinstallatie ligt tussen 50–70% en de verwerkingstemperatuur is 15–20 graden Celsius.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium-afbreekmes of een stoffeerdersmes.
- Een ondertapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen; daarom adviseren wij om krimpgevoelige tapijten altijd dubbelzijdig te verlijmen.

- Installatie: haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
- Volg altijd het installatieadvies van de tapijtfabrikant en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

Bovenzijde

Installeren met PP non woven naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.